

**Zasady prawidłowego magazynowania i transportu
Systemu Tarasowego Regent
płyt : DuoProCeram, DuoProCeram 2Drive, Stopni schodowych: DuoProStep**

Transport i załadunek

1. **Transport** płyt i stopni schodowych odbywa się na paletach
2. **Załadunek i rozładunek** z użyciem wózków widłowych i widel paletowych
3. **Bezpieczne transportowanie:** Przed przemieszczeniem palet z płytami i stopniami schodowymi upewnij się, że są one stabilnie zabezpieczone i zbalansowane, aby uniknąć przesunięcia się płyt i palet podczas transportu. Zabezpiecz ładunek poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych.

Magazynowanie

4. **Stabilna podstawa:** Upewnij się, że podłoże, na którym będą umieszczane palety z płytami i stopniami schodowymi, jest stabilne, równomierne i odwodnione. Unikaj miejsc podmokłych lub zalewanych wodą.
5. **Odpowiednie podparcie:** Palety powinny być solidnie podparte na całej swojej powierzchni, aby zapewnić równomierne rozłożenie ciężaru płyt prefabrykowanych.
6. **Jednopoziomowe paletowanie:** Prefabrykaty należy układać na paletach na jednym poziomie. Zakaz piętrowania płyt i palet.
7. **Palety rozpakowane:** Palety rozpakowane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym i zabrudzeniem (folia stretch i taśma). Zabezpiecz krawędzie płyt używając drewnianych lub plastikowych przekładek.
8. **Przechowywanie:** Magazynuj płyty prefabrykowane w sposób zapewniający ich ochronę przed warunkami atmosferycznymi, wilgocią oraz mechanicznymi uszkodzeniami.

Zasady zabudowy

9. Produkty Crusil Sp. z o.o. są zgodne z obowiązującymi normami zharmonizowanymi oraz krajowymi, posiadają wymagane prawem certyfikaty oraz Oceny Techniczne. Deklaracje właściwości użytkowych oraz Krajowe Deklaracje właściwości użytkowych umieszczone są na stronie <https://crusil.pl> lub dostępne u naszego przedstawiciela handlowego
10. W celu prawidłowego montażu Systemu tarasowego Regent zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na stronie <https://crusil.pl/do-pobrania/> w zakładce instrukcje i filmy montażowe.

Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zachowania wysokiej jakości Systemu Tarasowego Regent oraz zapewnienia bezpieczeństwa w magazynie i podczas transportu.

Zasady prawidłowego magazynowania palet z workami suchych mieszanek cementowych

1. **Stabilne podłoże:** Upewnij się, że miejsce magazynowania palet z workami jest stabilne i równomierne. Unikaj obszarów podmokłych lub podatnych na zalewanie wodą.
2. **Ochrona przed wilgocią:** Zapewnij, że worki są zabezpieczone przed wilgocią i deszczem poprzez przechowywanie ich w suchym i zadaszonym miejscu lub pokrycie ich plandekami.
3. **Wentylacja:** Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu magazynowania, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci, która może prowadzić do zagrzybienia lub zepsucia mieszanek cementowych.
4. **Odpowiednie ułożenie:** Palety z workami należy układać na równym terenie, aby zapewnić stabilność i równomierne obciążenie.
5. **Jednopoziomowe piętrowanie:** Zakazuje się piętrowania palet, aby zapobiec przewróceniu się i uszkodzeniu worków oraz utracie stabilności całej konstrukcji.
6. **Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi:** Zabezpiecz worki przed uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak rozdarcia czy przebicia, poprzez unikanie ostrych krawędzi i ostrożne manipulowanie nimi podczas załadunku i rozładunku.
7. **System zarządzania zapasami:** Utrzymuj systematyczne śledzenie zapasów i rotację worków, aby zapobiec przedawnieniu się materiałów i zachować ich jakość.
8. **Znakowanie i identyfikacja:** Wyraźnie oznaczaj worki z mieszanymi cementowymi, zawierające informacje o dacie produkcji oraz rodzaju mieszanki, aby ułatwić kontrolę jakości i zarządzanie zapasami.

Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zachowania jakości mieszanek cementowych, minimalizacji strat i zapewnienia bezpieczeństwa podczas magazynowania.